

Baustellenbericht

ARGE Kehlhof



Kunde

ARGE Doppelspur Kehlhof

Bauherr

SBB, Region Ost

Auftragsvolumen

240'000.- CHF

Objektbeschreibung

Gleisentwässerung, Kabelschutzrohrblöcke,
Doppelspurausbau

Lieferzeitraum

2016 – 2017

Besondere Anforderungen

9'000 lfm geschlitzte Entwässerungsrohre,
das Schlitzbild wurde gemäss den Regularien
der SBB hergestellt, mittels einer CNC-Fräse
mit Fingerfräser, um die bestmögliche
statische Belastbarkeit dieser Art der Rohre
sicherzustellen.