



Presentatiezuil Rits

Socle de Présentation à fermeture éclair



Taal

Nederlands

Langue

Français

Presentatiezuil Rits

Palen zijn natuurlijke meeting points voor de mens. Trek je publiek naar jouw plek met onze presentatiezuil rits. Hij is verkrijgbaar in 4 verschillende vormen. Van de opvallende Kronkel, tot de functionele iPad Display. Handig om een tablet in te leggen en bijvoorbeeld klantgegevens te verzamelen of demo's te geven. Met de Presentatiezuil rits steek je er op elk event bovenuit!



Presentatiezuil Kronkel A

Lengte	91,5	cm
Breedte	70,6	cm
Hoogte	228	cm



Presentatiezuil Kronkel B

Lengte	91,5	cm
Breedte	65	cm
Hoogte	228	cm



Presentatiezuil Pilaar

Lengte	50	cm
Breedte	70	cm
Hoogte	200	cm



Presentatiezuil Ipad

Lengte	38	cm
Breedte	60	cm
Hoogte	132	cm

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Socle de Présentation à fermeture éclair

Les gens utilisent souvent un objet repérable de loin comme lieu de rendez-vous ou de rencontre. Et si vous attiriez votre public à vous grâce à ce socle de présentation à fermeture éclair ? Il est disponible en 4 formes : de la forme torsadée particulièrement originale à la forme en iPad. Pratique pour y glisser votre tablette et enregistrer les données de vos clients ou tout simplement réaliser vos démonstrations. Ce socle de présentation à fermeture éclair vous permet d'être repéré de loin et dans n'importe quel évènement !



Socle de présentation Torsadé A

Longueur 91,5 cm
 Largeur 70,6 cm
 Hauteur 228 cm



Socle de présentation Torsadé B

Longueur 91,5 cm
 Largeur 65 cm
 Hauteur 228 cm



Socle de présentation Poteau

Longueur 50 cm
 Largeur 70 cm
 Hauteur 200 cm



Socle de présentation affichage iPad

Longueur 38 cm
 Largeur 60 cm
 Hauteur 132 cm

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression quadri (4/0 - 4/4) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d'utiliser des images ayant une résolution minimum de 300 PPP (DPI). Lorsque ce n'est pas possible, veillez à ce que vos images aient une résolution minimale de 150 PPP (DPI). Nous vous déconseillons vivement d'utiliser des images ayant une résolution inférieure à 150 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 0,25 points (0,5 points pour les lignes ou traits inversés).
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d'au moins 6 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 100 % noir. Veillez à n'utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d'impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche. Vous pouvez également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.