



# Kranten Journaux



Taal

Nederlands

Langue

Français

# Kranten

Kranten laten drukken? Bij ons zit je goed. Zeer geschikt om nieuws, evenement of aanbiedingen op een originele manier te presenteren!

## Aanleverspecificaties krant

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Maak bestanden voor full color drukwerk op in CMYK.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 8 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- De kleurdekking in je ontwerp moet nooit hoger te zijn dan 240%, dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en Key (=Zwart) bij elkaar opgeteld.
- Gebruik voor zwarte teksten altijd alleen 100%K
- Zwarte teksten t/m 16 punts graag op overdrukken zetten. Boven de 16 punts graag op uitsparen zetten.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
- Het te gebruiken kleurprofiel ISOnewspaper26v4.icc voor zwart wit gebruik je: ISOnewspaper26v4\_gr.icc
- Het drukbestand moet het aantal bestelde pagina's bevatten welke je op leesvolgorde aanlevert.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

## Standaard Pagina



Aan te leveren formaat 290 x 420mm

Drukformaat (Zetspiegel) 260 x 395mm

Links en rechts blijft 15mm onbedrukt, boven en onder blijft 12,5mm onbedrukt

De 15 mm aan de rugzijde is indien gewenst bedrukbaar.

Denk hierbij aan drukbeeld die over twee pagina's moet doorlopen.

## Linker pagina



## Rechter pagina



Aan te leveren formaat 290 x 420mm

Drukformaat (Zetspiegel) 275 x 395mm

Linkerpagina blijft aan de linkerzijde 15mm onbedrukt en 12,5mm boven en onder.

Rechterpagina blijft rechts 15mm onbedrukt en 12,5mm onder en boven.

Optioneel kun je kiezen om naar de rug toe beeld door te laten lopen.

# Journaux

Si vous souhaitez imprimer vos journaux personnalisés, vous frappez à la bonne porte, c'est aussi notre spécialité ! Vous pourrez ainsi présenter le bulletin info de votre entreprise, votre événement, ou vos offres promotionnelles d'une façon vraiment originale !

## Instructions de Transfert de Fichiers - Journaux

- Les textes de vos fichiers doivent être convertis en courbes / contours de lettres.
- L'impression en quadrichromie implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d'utiliser des images ayant une résolution de 300 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 0,25 points (0,5 points pour les lignes ou traits inversés).
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d'au moins 8 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 240 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour les textes en noir, utilisez toujours du 100 % N.
- Les textes en noir allant jusqu'à 16 points doivent être mis en surimpression. Les textes en noir au-delà de 16 points ne doivent pas être mis en surimpression.
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression.
- Le profil couleurs à utiliser pour les journaux en couleur est : ISOnewspaper26v4.icc. Pour les journaux en noir et blanc, utiliser le profil : ISOnewspaper26v4\_gr.icc.
- Votre fichier doit contenir toutes les pages du journal à imprimer placées dans l'ordre de lecture.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.

## Page standard



Format à livrer 290 x 420 mm

Format de la surface imprimée de la page 260 x 395 mm

Les bords gauche et droit de la page ne sont pas imprimés sur 15 mm. Les bords en haut et en bas de la page ne sont pas imprimés sur 12,5 mm.

Si vous le souhaitez, il est néanmoins possible d'imprimer sur le bord de 15 mm placé vers le centre du journal.

## Page de gauche


I  CMYK persp erchi

**Aborcia voluptas vel  
excerum verit quatuor-  
net, que non percipias  
sis qui voluisti modi  
natebent aut, qui**



tem il ipicit hil el mo-  
cus sitias, occati quat-  
ibusti commod qui ius  
maximag nissimporia  
ius et et ullandem. Ut  
voluptatur, si simagnam  
fugae. Eheredit et' unt  
exces, etur simapore  
raepudignat.  
Olapia simasae repella  
sandon sequam, sollati  
issequia suntur minis  
doloresiem. Itaeputit

reperisp erchitatur anti  
ut porit qui odit ad et  
rem solorum toresci  
modis. Parum rate  
optatemquo minulla  
ccatisin nat odi  
omnilatut ius dolupta  
vel endio. Borumque  
perehendam num.  
rempell orrore pro ea  
dolupta si con rerespel-  
itas doloreptia quissim  
hicides temquod que  
non perum dem et



## Page de droite

**Aborcia voluptas vel  
excerum verit quatuor-  
net, que non percipias  
sis qui voluisti modi  
natebent aut, qui**



tem il ipicit hil el mo-  
cus sitias, occati quat-  
ibusti commod qui ius  
maximag nissimporia



ut porit qui odit ad et  
rem solorum toresci  
modis. Parum rate  
optatemquo minulla  
ccatisin nat odi  
omnilatut ius dolupta  
vel endio. Borumque  
perehendam num.  
rempell orrore pro ea  
dolupta si con rerespel-  
itas doloreptia quissim  
hicides temquod que  
non perum dem et

dolentium dolupti at-  
emolot apeliam natem  
quame et il moloret  
umendestio cus sam,  
volent odlat ant das ea  
volore voloremque ad  
eos es des qui deriatet  
fuga. Ut rerume ducit  
rumquibus eost occus,  
name oditios assum

Format à livrer 290 x 420 mm

Format de la surface imprimée de la page 275 x 395 mm

Dans ce cas, la page de gauche n'est pas imprimée sur le bord gauche de 15 mm et sur les bords de 12,5 mm en haut et en bas de la page. La page de droite n'est pas imprimée sur le bord droit de 15 mm et sur les bords de 12,5 mm en haut et en bas de la page.

Il est possible d'imprimer une photo sur deux pages sans coupure.