



Sportshirts

T-shirts Sport



Taal

Nederlands

Langue


Français

Sportshirts

Algemene aanleverspecificaties

Zeefdruk

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).
- Je kunt in je ontwerp maximaal 4 PMS-kleur opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingsen.



- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.

Digitale transfer (Full color)

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een minimale resolutie aan van 300 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 1 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 2 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 12 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.

Sportshirts

Fijn sporten doe je alleen als je kleding lekker zit. Comfortabele ademende shirts waarin je goed kunt bewegen en die er toch leuk uitzien, zijn dan heel belangrijk. Hier bestel je shirts voor binnen- en buitensporten. Wij bedrukken ze met jouw tekst, logo of bedrijfsnaam. Veel sportplezier.

Maattabel

Meet je borst-, taille- en heupomtrek en kijk in onderstaande tabel welke maat daar bij hoort.

Borstomtrek: Meet over het breedste gedeelte van de borst.


Tailleomtrek: Meet over het smalste gedeelte van je middel (taille).

Heupomtrek: Meet over het breedste gedeelte van je heupen.

Basic sportshirt Dames

Maat A: Borstomtrek • Maat B: Tailleomtrek • Maat C: Heupomtrek


Maat	34 (XS)	36 (S)	38 (M)	42 (L)	44 (XL)
A	78-81	82-85	86-89	94-97	98-101
B	64-66	67-70	71-74	79-82	83-87
C	88-91	92-95	96-98	102-104	105-108



Basic sportshirt Heren

Maat A: Borstomtrek • Maat B: Tailleomtrek • Maat C: Heupomtrek


Maat	S	M	L	XL	XXL
A	85-91	92-97	98-103	104-109	110-115
B	71-77	78-84	85-91	92-98	99-105
C	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113



Budget T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek


Maat	XS	S	M	L	XL
A*	60	62	64	66	68
B**	41	44	47	50	53



Budget T-shirt Heren / Unisex (contrast)

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	S	M	L	XL	XXL
A*	70	72	74	76	78
B**	50	53	56	59	62



(alle maten zijn weergegeven in cm)






* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Materiaal


	Sneldrogend	Islerend	Ademend	Antibacterieel	Waterdicht	UV werend	Winddicht
							
T-shirt (serie Attack)	X						
T-shirt (serie Champ)	X						

T-shirts Sport

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

Sérigraphie

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche sans transparences.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.
- Vous pouvez créer votre concept en 4 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 3 points (5 points pour les lignes inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 26 points, voire de 52 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche, sans chevauchements.



- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un fond perdu.

Impression par transfert thermique (Full color)

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression quadri (4/0) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Lors de la conception de votre design, veillez à prendre en compte un fond perdu de 10 mm. Pour garantir une impression jusqu'au bord du visuel, votre image ou votre concept doivent couvrir également le fond perdu afin d'éviter d'avoir des bords blancs après découpe.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d'utiliser des images ayant une résolution minimum de 300 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 3 points (5 points pour les lignes ou traits inversés).
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d'au moins 10 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 100 % noir. Veillez à n'utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d'impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X_1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche. Vous pouvez également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.

T-shirts Sport

Faire du sport est un plaisir, à condition bien sûr d'avoir des vêtements adaptés ! Un tee-shirt confortable, souple, et qui respire est essentiel... sans oublier un look attrayant. Nous vous proposons des t-shirts sport pour vos activités sportives en intérieur ou en extérieur, personnalisés avec votre message, votre logo ou le nom de votre entreprise. À vos marques, prêts, partez !

Maattabel

Tableau des tailles

Pour déterminer votre taille de tee-shirt dans le tableau ci-dessous, mesurez d'abord vos tours de poitrine, de taille et de hanches.

Tour de poitrine : placez le mètre à ruban à l'endroit le plus large de votre buste.

Tour de taille : placez le mètre à ruban à l'endroit le plus creux de votre abdomen.

Tour de hanches : placez le mètre à ruban à l'endroit où vos hanches sont les plus larges.

Maillots de sport Basique Femme

Taille	34 (XS)	36 (S)	38 (M)	42 (L)	44 (XL)
A	78-81	82-85	86-89	94-97	98-101
B	64-66	67-70	71-74	79-82	83-87
C	88-91	92-95	96-98	102-104	105-108

A : tour de poitrine • B : tour de taille • C : tour de hanches

Maillots de sport Basique Homme

Taille	S	M	L	XL	XXL
A	85-91	92-97	98-103	104-109	110-115
B	71-77	78-84	85-91	92-98	99-105
C	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113

Maillots de sport Budget Femme

Taille	XS	S	M	L	XL
A*	60	62	64	66	68
B**	41	44	47	50	53

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maillots de sport Budget Homme / Unisex (contrast)

Taille	S	M	L	XL	XXL
A*	70	72	74	76	78
B**	50	53	56	59	62





(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.







** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune



Matériau

	Sèche rapidement	Thermo-isolant	Respirant	Antibactérien	Imperméable	Anti-UV	Coupe-vent
							
T-shirt (série Attack)	X						
T-shirt (serie Champ)	X						