



Visitekaartjeshouders

Étuis pour cartes de visite



Taal

Nederlands

Langue

Français

Visitekaartjeshouders

Mooie visitekaartjes wil je graag netjes houden. Berg ze daarom op in een chique visitekaarthouder, voorzien van jouw naam of logo. Je kunt kiezen uit een standaard of luxe variant.

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Wit is een uit te voeren drukkleur met tampondruk.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag.
- Houd je ontwerp kort en bondig. Het bedrukbare oppervlak leent zich niet voor complexe opmaak als uitgebreide (NAW) teksten of foto's.
- Het aan te leveren formaat is gelijk aan het bedrukbare gedeelte. Je hoeft geen rekening te houden met afloop / snijmarge.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

Tips per druktechniek

Tampondruk

- Je kunt in je ontwerp maximaal 4 PMS-kleuren opnemen. Dit is 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor diapositief lijnen) en tekst niet kleiner is dan 8 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 10 punt te hanteren).
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingsen.




Fout



Goed



- Bij tampondruk heb je te maken met een rond drukoppervlak met een doorsnede van 50 mm. Wanneer je een ontwerp met een volvlak aanlevert dien je rekening te houden met deze ronding.



Graveren

- Het is niet mogelijk om kleuren te graveren. De gedeeltes die niet worden gegraveerd behouden de kleur van de gekozen visitekaartjeshouder.
- Maak je bestand op in 100% zwart, er kunnen geen verlooptinten en percentages van de kleur worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor diapositief lijnen) en tekst niet kleiner is dan 8 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 16 punt te hanteren)
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen.
- Het maximaal bedrukbare oppervlak van de visitekaartjeshouder is 88 x 50 mm. Het ontwerp wordt +/- 2 mm van de boven- en zijkant gepositioneerd.



Étuis pour cartes de visite

Pour ranger et protéger de jolies cartes de visite, un porte-cartes de visite s'impose. Nos étuis sont élégants et personnalisables avec votre nom ou votre logo. Vous pouvez choisir entre le modèle standard ou de luxe.


Instructions Générales

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression par tampographie permet d'utiliser le blanc comme couleur d'impression.
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche.
- Veillez à ce que votre concept soit aussi concis que possible. La surface d'impression ne se prête pas à l'impression de mises en page complexes, comme par exemple l'impression de photos ou de coordonnées complètes.
- Le format de fichier à livrer correspond à la surface imprimable. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un éventuel fond perdu.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.

Instructions Spécifiques au Procédé d'impression

Tampographie

- Vous pouvez créer votre concept en 1 à 4 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 point / 0,5 mm (3 points / 1 mm pour les lignes inversées).
- Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 8 points (10 points pour les polices ornementales ou (très) légères).
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche par couleur, sans chevauchements.
- L'impression par tampographie implique que la surface d'impression est ronde, avec un diamètre de 50 mm. Veuillez en tenir compte si votre concept est destiné à couvrir l'ensemble de la surface imprimable.



Incorrect



Correct



Gravure

- Il n'est pas possible de graver en couleur. Les parties non gravées conservent la couleur de l'étui choisi.
- Votre mise en page doit être réalisée en 100 % noir. Les dégradés et pourcentages de couleur ne sont pas possibles.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 point (3 points pour les lignes inversées).
- Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 8 points (16 points pour les polices ornementales ou (très) légères).
- N'oubliez pas de vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles.
- La surface maximum de l'étui pouvant être gravée est de 88 x 50 mm. Votre concept est placé à +/- 2 mm des bords supérieurs et latéraux de l'étui.

