



Bedrukte tape Ruban adhésif imprimé



Taal

Nederlands

Langue

Français

Bedrukte tape

Bedrukte tape is veel meer dan gewoon plakband; het geeft je verpakking een persoonlijk karakter. Om jouw uiting op de tape te drukken, gebruiken wij standaard een cilinder met een repeterend drukgebied. Hou bij een volvlak ontwerp rekening dat er +/- 1 mm onbedrukt (cliché aansluiting) ontstaat, daar waar het ontwerp wordt herhaald.

Zorg dat je bestand voldoet aan de onderstaande punten:

- PMS kleuren (maximaal 3 PMS-kleuren*):
- Fonts omgezet naar lettercontouren
- Het bestand dient opgebouwd te zijn uit vectoren
- Houd het ontwerp eenvoudig, vermijd rasters en gebruik geen lijnen onder 0,5 pt (1 punt voor diapositief lijnen).
- Tekst mag niet kleiner zijn dan 8 pt (Hanteer voor sierletters 16 punt).
- Hou bij een volvlak ontwerp rekening dat er +/- 1 mm onbedrukt (cliché aansluiting) ontstaat.

PVC en PP Hotmelt

- 50 mm x 175 mm
- 50 mm x 195 mm
- 50 mm x 232 mm
- 50 mm x 263 mm
- 50 mm x 293 mm
- 50 mm x 356 mm
- 50 mm x 395 mm
- 50 mm x 465 mm
- 50 mm x 495 mm

Voorbeelden van drukgebieden:

Met één uiting

(positieve bedrukking)



I ♥ CMYK

Met repeterende uitingen

(positieve bedrukking)



I ♥ CMYK

I ♥ CMYK

cliché-aansluiting

Formaat met diapositief (volvlak) bedrukking alleen mogelijk bij PVC.

let op de cliché aansluiting bij volvlak

* **Let op:** Gebruik in je ontwerp alleen volle kleuren, gebruik dus geen verlooptinten en percentages van een kleur.

Ruban adhésif imprimé

Ruban adhésif imprimé est beaucoup plus qu'une simple ruban adhésif; il donne à votre conditionnement une touche personnelle. Pour imprimer votre logo sur la bande, nous utilisons un cylindre par défaut avec une zone d'impression répétitive. Pour un concept sur toute la surface, nous vous recommandons le plus grand cylindre. Tenez compte que dans votre conception en aplat, qu'il reste +/- 1 mm non imprimé où la conception vient répétée.

Assurez-vous que votre fichier soit conforme aux points suivants:

- couleurs PMS (jusqu'à 1 couleurs PMS *)
- polices converties en contours
- Le fichier doit être construit en vecteurs
- Gardez votre conception simple, évitez les quadrillages et n'utilisez pas de lignes plus petite que 0,5pt. Les lignes inversées doivent avoir une épaisseur d'au moins 1pt.
- Nous conseillons 8pt. comme police minimale.
La lisibilité dépend aussi de la police que vous utilisez.
- Lors d'une conception de pleine surface, n'oubliez pas qu'il y a +/- 1mm non imprimé (raccordement).

PVC et PP Hotmelt

- 50 mm x 175 mm
- 50 mm x 195 mm
- 50 mm x 232 mm
- 50 mm x 263 mm
- 50 mm x 293 mm
- 50 mm x 356 mm
- 50 mm x 395 mm
- 50 mm x 465 mm
- 50 mm x 495 mm

Exemples de surfaces d'impression:

Avec une impression

(impression positive)



Avec une impression répétitive

(impression positive)



I ♥ CMYK

I ♥ CMYK

la connection des clichés

l'impression inversée (sur toute la surface) est seulement possible sur le PVC.

Attention à la connection des clichés lors d'une impression sur toute la surface

*** Attention:** Utilisez dans votre conception que des couleurs pleines. N'utilisez donc pas de dégradés et pourcentages de couleurs.