

KSS Kotilatauksen asennuksen sisältö

Latausaseman perusasennuksen sisältö:

- Latauslaitteen asennuksen seinään
- Kaapeloinnin pinta-asennuksena, max. pituus 15 m
- Tarvittavat pinta-asennustarvikkeet, sekä niiden asennuksen
- Läpiviennit puu- tai tiilirakenteeseen, max. 2 kpl
- Latauslaitteen kytkentä kiinteistön sähkökeskuksen vapaaseen sulakkeeseen
- Laitekohtaisen vikavirtasuojakytkimen
- Vikavirtasuojakytkimen asennuksen keskuksen vapaaseen DIN-kiskoon
- Kuormanhallinnan asennuksen keskuksen vapaaseen DIN-kiskoon
- Käyttöönottotarkastuksen ja dokumentoinnin
- Latauslaitteen yhdistämisen asiakkaan toimivaan verkkoyhteyteen
- Käyttöönoton ja käytönopastuksen

Asennus ei sisällä:

- Johdonsuojakytkimiä, moduulikoteloita
- Palokatkoja, maanrakennustöitä, betoniseinien läpivientejä

Perusasennukseen kuulumattomat työt ja tarvikkeet veloitetaan erikseen menekin mukaan.

Lisätyöhinnat alkaen 1.1.2026 ja voimassa toistaiseksi

Latauspisteiden lisätyöhinnat (alv. 25,5 %):

Keskuslaajennus, vikavirtasuoja	77,00	€
Keskuslaajennus, johdonsuoja-automaatit + vikavirta	168,00	€
Keskuslaajennus, kuormanhallintaa varten	251,00	€
Lisätyötunnit	74,00	€/h

