

KSS Kotiakkupaketin asennuksen sisältö

Reservimarkkina-akuston perusasennuksen sisältö:

- Akuston mekaanisen asennuksen
- DC- ja datakaapeloinnin invertteriltä akustolle, max. pituus 5 m
- Invertterin vaihdon vanhan invertterin tilalle
- Energiamittarin ja ohjaimen kaapeloinnin, max. pituus 10 m
- CheckWatt-ohjaimen verkkokaapeloinnin, max. pituus 10 m
- Tarvittavat pinta-asennustarvikkeet, sekä niiden asennuksen
- Läpiviennit puu- tai tiilirakenteeseen, max. 2 kpl
- Akuston kytkennän invertteriin
- Energiamittarin asennuksen keskuksen vapaaseen DIN-kiskoon
- Ohjaimen ja virtalähteen asennuksen keskuksen vapaaseen DIN-kiskoon
- Ohjaimen virtalähteen kytkennän keskuksen vapaaseen sulakkeeseen
- Energiamittarin kytkennän
- Invertterin, akuston ja ohjaimen ohjelmoinnin yhden kerran
- Käyttöönottotarkastuksen ja dokumentoinnin
- Laitteiston yhdistämisen asiakkaan toimivaan verkkoyhteyteen
- Käyttöönoton ja käytönopastuksen

Asennus ei sisällä:

- Moduulikoteloita
- Palokatkoja, maanrakennustöitä, betoniseinien läpivientejä

Perusasennukseen kuulumattomat työt ja tarvikkeet veloitetaan erikseen menekin mukaan.

Lisätyöhinnat alkaen 1.1.2026 ja voimassa toistaiseksi

Akustojen lisätyöhinnat (alv. 25,5 %):

Keskuslaajennus <u>CheckWatt</u> -ohjainta varten	168,00	€
Keskuslaajennus <u>CheckWatt</u> -ohjainta ja sulaketta varten	251,00	€
Keskuslaajennus energiamittaria varten	251,00	€
Lisätyötunnit	74,00	€/h

