

Aurinkopaneelipaketin asennuksen sisältö

Perusasennuksen sisältö:

- Mekaanisen asennuksen, kattokaltevuus max. 30 astetta
- Paneelikentän maadoituksen
- Läpiviennit puu- tai tiilirakenteeseen, max. 2 kpl
- Invertterin asennuksen, max. etäisyys paneelikentästä 25 m
- AC- ja DC-erotuskytkimen asennuksen
- AC ja DC- kaapeleiden kytkennän invertteriin
- Tarvittavan pinta-asennettavan AC-kaapeloinnin, max. pituus 10 m
- Invertterin kytkemisen kiinteistön sähkökeskukseen vapaaseen sulakkeeseen
- Tarvittavat pinta-asennustarvikkeet, sekä niiden asennuksen
- Pientuotantoilmoituksen, käyttöönottotarkastuksen ja dokumentoinnin
- Invertterin yhdistämisen asiakkaan toimivaan verkkoyhteyteen
- Käyttöönoton ja käytönopastuksen

Perusasennus ei sisällä:

- Johdonsuojakytkimiä, moduulikoteloita
- Palokatkoja, maanrakennustöitä, betoniseinien läpivientejä

Perusasennukseen kuulumattomat työt ja tarvikkeet veloitetaan erikseen menekin mukaan.

Lisätyöhinnat alkaen 1.1.2026 ja voimassa toistaiseksi

Aurinkovoimaloiden lisätyöhinnat (alv. 25,5 %):

Kattokaltevuus yli 30 astetta	17,00	€/paneeli
Kahden lappeen asennus	154,00	€
Keskuslaajennus	161,00	€
Lisätyötunnit	74,00	€/h
Nostin, telineet, kaiteet		

Toteutuneiden kustannuksien mukaan

