

Ilmalämpöpumpun asennus

Ilmalämpöpumpun asennuksen sisältö

- Sisäyksikön asennus (sisäyksikön alareunan enimmäisasennuskorkeus 2,5 m ja yläreunan etäisyys katosta vähintään 10 cm)
- Sisä- ja ulkoyksikön välisen eristetytyn putkiston enintään 4 metriä
- Seinäläpivienti puurunkoiseen tai tiilivuorattuun ulkoseinään, paksuus enintään 40 cm, (täystiili tai betoniseinä timanttiorauksena lisämaksusta)
- Ulkoseinän läpiviennin tiivistys
- Sähkönsyötön maadoitetusta olemassa olevasta pistorasiasta max. 5m etäisyydeltä
- Putkien koteloinnin valkoisella muovikotelolla
- Kondenssivesiletku sisäyksiköstä johdettuna kylmäaineputkien mukana ulkoyksikön alle
- Ulkoyksikön asennus (seinätelineellä enintään 1,5 m korkeuteen tai maatelineellä routimattomalle alustalle)
- Tärinänvaimennuskumit ulkoyksikölle
- Putkiston tyhjiöinnin ja varmennuksen tyhjiömittarilla
- Laitekohtaisen käyttökoulutuksen
- Asentajan laatiman TUKES:n vaatiman asennuspöytäkirjan
- Kilometrikustannukset Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueella
- Sisäyksikön asennuksessa toiseen kerrokseen henkilönostin/telineet hinnoitellaan erikseen tarvittaessa. Taloyhtiöihin asennettaessa asiakas huolehtii ilmoitukset isännöitsijälle ennakoon ja selvittää onko ilmalämpöpumpun asennus sallittu ja millä ehdoin.

Mahdolliset poikkeamat asennussisältöön tai muut lisätyöt veloitetaan sopimuksen mukaan.

Lisätyöhinnat alkaen 1.1.2026 ja voimassa toistaiseksi

Ilmalämpöpumppujen lisätyöhinnat (alv. 25,5 %):

Sisä- ja ulkoyksikön välisen eristetytyn putkiston lisämetrit	50,00	€/m
Uusi sähkönsyöttö sähkötaululta	73,00	€/h + tarvikkeet
Seinäläpivienti timanttiorauksena (täystiili tai betoniseinä)	334,00	€

