

# Asennus sisältää

- Valitun Innova ilmalämpöpumpumallin
- Pumpun sisäyksikön asennuksen normaaliin huonetilaan niin, että ulkoyksikkö tulee seinän toiselle puolelle (sisäyksikön alareunan enimmäisasennuskorkeus 2,5 m ja yläreunan etäisyys katosta vähintään 15 cm)
- Sisä- ja ulkoyksikön välisen putkituksen asennuksen enintään 8 m
- Sähkö- ja kylmäputkiläpivientien tiivistys
- Sähkönsyötön ilmalämpöpumpulle lähimmältä sähkönsyöttöpisteeltä ja turvakytkimen tarvittaessa
- Sisä- ja ulkoyksikön väliset sähkökaapelit asennuksineen
- Seinäläpiviennin puu- ja kevyttiiliseiniin (seinäläpivienti tehdään suoraan sisäyksikön takaa ulos, seinän paksuus enintään 40 cm, betoniseinä 300 € lisämaksu)
- Putkien koteloinnin (valkoinen) sisältäen myös kouruosan
- Kondenssivesiletkun sisäyksiköstä johdettuna kaadolla ulkoyksikön alle
- Ulkoyksikön asennuksen (seinätelineellä enintään 1,5 m korkeuteen tai maatelineellä routimattomalle alustalle)
- Laadukkaat ulkoyksikön värinänvaimenninkumit
- Laitteen toimituksen asennuskohteeseen
- Kilometrikustannukset Kymenlaakson alueella
- Yhden asennuskäynnin kohteeseen
- Putkiston tyhjiöinnin varmennus tyhjiömittarilla
- Laittekohtaisen käyttökoulutuksen, sekä käyttöä koskevan teknisen tuen
- Asennustyön takuun kaksi vuotta, laitetakuut maahantuojaan mukaan (2 vuotta)
- Asentajan laatiman TUKES:n vaatiman asennuspöytäkirjan (toimii dokumenttina takuuasioissa)
- Sisäyksikön asennuksessa toiseen kerrokseen henkilönostin/telineet hinnoitellaan erikseen tarvittaessa.
- Taloyhtiöihin asennettaessa asiakas huolehtii ilmoitukset isännöitsijälle ennakkoon ja selvittää onko ilmalämpöpumpun asennus sallittu ja millä ehdoin.
- Muista erikseen sovittavista lisätöistä veloitetaan 65 euroa/tunti + materiaalit

