

Ilma-vesilämpöpumpun asennuksen sisältö

Midea Nature ilma-vesilämpöpumpun asennuksen sisältö:

- Ulkoyksikön asennus maanelineelle valmiille routimattomalle perustukselle
- 100 litrainen puskurivaraaja
- Puskurivaraajan kytkeminen olemassa olevaan lämmitysverkoston runkoputkiin samassa tilassa puskurivaraajan kanssa max. 28mm sinkityllä teräsputkella.
- 265 litrainen käyttövesivaraaja
- Käyttövesivaraajan kytkeminen olemassa olevaan käyttövesiputkistoon samassa tilassa käyttövesivaraajan kanssa max. 22mm kupariputkilla
- Lämpivientireiät ulkoyksikön ja varaajien välille 2kpl ulkoseinään (ei sisällä timanttiporausta)
- Lämpivientireikä ulkoyksikön sulatusvesille (jos viemäroidään teknisen tilan lattiakaivolle)
- Ulkoyksikön sulatusvesien viemärointi teknisen tilan lattiakaivoon pinta-asennuksena tai ulkoyksikön välittömässä läheisyydessä olevaan sadevesikaivoon pinta-asennuksena
- Ulkoyksikön ja varaajien välinen putkitus max. 28mm sinkityllä teräsputkella
- Syöttösekoitusventtiili käyttövesivaraajalle
- Sähkösyöttö keskukselta max. 10m pinta-asennuksena (ei sisällä mahdollisia keskuksen muutoksia) ja tarvittavat yksiköiden väliset kytkennät
- Turvakytkin ulkoyksikölle
- Mittauspöytäkirja sähköasennuksista
- Käyttöönotto ja kertaluonteinen käytönopastus asennustyön yhteydessä
- Kilometrikustannukset Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueella

Mahdolliset poikkeamat asennussisältöön tai lisätyöt veloitetaan sopimuksen mukaan.

