


LOS 8 ERRORES COMUNES DE INSTALACIÓN DE CONTRAPISO Y CÓMO EVITARLOS

DESDE SEPARACIONES ESTRECHAS HASTA SUJETADORES INCORRECTOS, LOS ERRORES SIMPLÉS PUEDEN DERIVAR EN REPETICIONES DE TRABAJO. ESTE ES UN RECORDATORIO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS.

1 SEPARACIÓN INCORRECTA ENTRE LOS PANELES

Salvo por las uniones de lengüeta y ranura (tongue and groove, T&G), los extremos de los paneles deben separarse 3,2 mm (1/8 in). Las uniones de T&G se separan automáticamente a 1,6 mm (1/16 in); NO las fuerce para unir las.



2 INSTALACIÓN EN POSICIÓN INVERTIDA

En todos los casos, el sello detallado de la marca comercial del panel debe quedar instalado hacia abajo para que se pueda examinar durante las inspecciones.



3 COLOCACIÓN INCORRECTA DE LOS SUJETADORES

0,95 cm (3/8 in) DESDE LA ESQUINA DEL PANEL

15,24 cm (6 in) EN EL CENTRO A LO LARGO DE LOS EXTREMOS DEL PANEL

30,48 cm (12 in) EN EL CENTRO A LO LARGO DE LOS SOPORTES CENTRALES

Asegúrese de colocar todos los sujetadores del perímetro 0,95 cm (3/8 in) atrás del borde de panel más cercano.

4 NO HABER COLOCADO PEGAMENTO CORRECTAMENTE

Para obtener mejores resultados, no coloque el pegamento con demasiada anticipación. Trabaje con máximo un panel de anticipación. Asimismo, aplicar una línea pequeña de pegamento en la unión de lengüeta y ranura puede ayudar significativamente a reducir el movimiento y el ruido.

5 DEMORAR LA SUJECIÓN

Sujete completamente cada panel conforme avanza para garantizar una adhesión completa y evitar el movimiento y el ruido más adelante.

6 USO DE SUJETADORES INCORRECTOS

Use los sujetadores aprobados por el código, como clavos de vástago anillado y de vástago en espiral, para ayudar a prevenir el movimiento.



7 DEJAR QUE SE ASIENTE AGUA

Si el sistema de piso se ve expuesto a los elementos y hay agua presente, bárrala o perforo orificios de drenaje.



8 ALMACENAMIENTO INCORRECTO

Siempre almacene los paneles en un área limpia y seca y sin que estén contacto con el suelo. Si se almacenan en exteriores: cubra los paneles con lonas o cubiertas de plástico. Mantenga la cubierta abierta y alejada de los lados y la parte inferior de los paneles para permitir la circulación del aire.



Un contrapiso bien instalado es aquel del cual los propietarios no tienen que preocuparse después de ocupar la casa. Evitar estos errores comunes puede ayudar a garantizar que su sistema de piso sea estable, silencioso y confiable durante muchos años.

LP Legacy®
PREMIUM SUB-FLOOR ADHESIVE

Para obtener más información, visite LPCorp.com/Legacy

⚠ ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o los productos de madera hechos a máquina pueden exponerlo al polvo de madera, una sustancia conocida en el Estado de California como causante de cáncer. Evite inhalar el polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de seguridad para la protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood.

© 2021 Louisiana-Pacific Corporation. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de Louisiana-Pacific Corporation.

LPL0155 9/21