

Werken op hoogte: letsel door gebruik rolsteigers

Bescherming van de gebruikers en passanten door deskundig en vakbekwaam personeel, goede afbakening, goed materieel en controle

BESCHRIJVING

Rolsteigers worden bij (de)montage-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden op grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op.

AFSPRAAK

Pas alleen een rolsteiger toe indien de inzet van een ander middel zoals een hoogwerker niet mogelijk is. De volgorde van het toe te passen materieel is:

1. hoogwerker, 2. (rol)steiger, 3. Trap en 4. Ladder.

Het gebruik van rolsteigers mag niet leiden tot onnodige risico's voor medewerkers en passanten in de **openbare ruimten** en het **operationele gebied** van de luchthaven.

Ter voorkoming van deze risico's:

- Wordt een steiger opgebouwd, gebruikt en afgebroken door voldoende deskundig personeel en met het noodzakelijk vakmanschap.
- Wordt iedere steiger opgebouwd en gebruikt conform NEN 1004-1 en volgens de gebruiksaanwijzing die altijd bij de rolsteiger aanwezig is.
- In operationele passagiersgebieden is rond de rolsteiger het gebied op voldoende afstand afgezet. Voldoende wordt bepaald door de hoogte van de rolsteiger.
- In operationele passagiersgebieden én buitengebruik: voorzien van inklimbeveiligingen.
- Inspecteert de gebruiker vóór gebruik de rolsteiger aan de hand van een controlelijst (bijvoorbeeld bijlage Abomafoon 5.08).
- Dient in werkplannen elk voornemen tot het gebruik van een rolsteiger te worden vermeld in, en deel uit te maken van, de door Schiphol verleende werkvergunning. Een afschrift van deze werkvergunning is bevestigd aan de rolsteiger. Dit laatste geldt niet voor afgesloten bouwgebieden.
- Worden rolsteigeronderdelen jaarlijks gekeurd door een deskundige en voorzien van een sticker met herkeuringsdatum (dus geen kleurcodering).



WAT LEVERT HET OP

- Geen risico op valgevaar voor de gebruikers van de steiger.
- Geen risico voor vallende voorwerpen vanaf een rolsteiger.

WETGEVING

Arbobesluit art 3.16, 7.23 en 7.34.

ACHTERGROND INFORMATIE

In het steigertraject is sprake van een keten van verantwoordelijkheden waarbij het achtereenvolgens gaat om het ontwerp, de montage, de overdracht, het gebruik, het onderhoud en de demontage van de steiger. Gebruik alleen een rolsteiger met toestemming van de eigenaar of beheerder van de rolsteiger. Check vooraf de staat van de rolsteiger en de maatregelen ter bescherming van de omgeving. Eisen ten aanzien van afzettingen in terminal zijn opgenomen in: "Uitvoeringsvoorwaarden OPS terminal".

MEER INFORMATIE

Via de HSE Office:

- A-blad – Rolsteigers.
- Abomafoon 5.08.
- NEN-EN-1004-1

Op Intranet:

www.schiphol.nl/veiligheid Golden Rules of Safety 'Werken op hoogte'.

www.schiphol.nl/veiligheid "Uitvoeringsvoorwaarden OPS terminal".

Op internet:

https://www.volandis.nl/media/z1zp3iaa/21003218_a-blad_rolsteigers_v2.pdf A-blad 'Rolsteigers'
Volandis.

BIJZONDERHEDEN

Ter voorkoming van letsel door vallende voorwerpen dient vóór gebruik van een rolsteiger in de openbare ruimte of het operationeel gebied een afzettingsplan beschikbaar te zijn. Zie hiervoor Uitvoeringsvoorwaarden OPS Terminal.

RISICOTYPERING: 1.8, 7.4, 7.8

BEHEERSMAATREGEL : C