

# NOUVEL IMMEUBLE DE BUREAUX

## À FLAWIL, ST. GALLEN

Les éléments d'espace de MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG sont polyvalents. Ce n'est pas un secret: ils ont déjà pu servir de débarras, d'abris, de caves ou d'arrêts de bus. Nous sommes nous-mêmes toujours impressionnés par les nombreux avantages qu'offrent ces éléments.

**N**os éléments d'espace prendront prochainement vie à Flawil comme immeuble de bureaux. Les éléments préfabriqués permettent de construire facilement et rapidement un nouveau bâtiment.

Le nouvel immeuble de bureaux, dont la construction doit être achevée à l'automne 2024, se compose de 14 éléments au total et de deux escaliers de MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG. Il s'agit d'un remplacement complet d'un ancien bâtiment. Les éléments préfabriqués sont posés en une journée. Cela représente un gain de temps considérable sur le chantier et permet d'économiser non seulement des ressources temporelles, mais aussi financières.

Les 14 éléments d'espace ont nécessité 80 m<sup>3</sup> de béton, ce qui représente un poids impressionnant de 200 tonnes. Le défi résidait dans la planification et les nombreux évidements lors la production, ce que notre équipe a parfaitement réussi.

Profitez vous aussi du savoir-faire et de la longue expérience de nos spécialistes.



### Maître d'ouvrage:

CREABETON PRODUKTIONS AG

### Planificateur/architecte:

Meile + Holenstein, 9613 Mühlrüti

### Production:

MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG, Rickenbach



En savoir plus sur l'objet, sur la précision d'ajustement des éléments et sur le travail d'équipe interentreprises

[betonlink.ch/immeubledebureau](https://betonlink.ch/immeubledebureau)

**Modularité. Rapidité. Individualité.**

MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG  
6221 Rickenbach LU  
0848 200 210  
[info@ms-element.ch](mailto:info@ms-element.ch)

