


- ANVISNINGER:**
- STØPT KANAL ETABLERES FOR ALLE KABELSETT SOM LEGGES I STØPT KANAL. DER 4 KANALER ETABLERES, TREKKES DE TO MIDTERSTE SETTENE. DER TO KANALER ETABLERES, TREKKES KUN DET ENE SETTET. DET ANDRE SETTET ETABLERES I GRØFT.
  - RØRPAKKE UNDER BEKK ETABLERES FOR ALLE 4 SETT. KUN TO SETT TREKKES.
  - GRAVESKRÅNING IHT. DET SOM AV GEOTEKNIKER ELLER ENTREPRENØR MED GEOTEKNISK KOMPETANSE VURDERER SOM STABIL GRAVESKRÅNING



Underlagt taushetsplikt etter energiloven §9-3 jf bfe § 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova §13.

Rev.	Dato	Tilbudsgrunnlag	AneWal	HaSDa	AneWal
	2022-09-30		Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Detta dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tillater.

**Glvia** Målestokk (gjelder A1) **1:10**

132 kV Kabeltrasé Klemetsrud - Liåsen

Generelt grøftesnitt  
Støpt kanal og bekkkryssing

<b>Norconsult</b>	Oppdragsnummer 52201473	Tegningsnummer 402	Revisjon F01
-------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

N:\52201473\BIM\VA\_Tilvirkning\Grøftesnitt.dwg - AneWal - Plottet: 2022-09-27 13:01:25 - LAYOUT = 402 - XREF = Grøftesnitt\_model.dwg