



Tuinposter

Posters-de-jardin-sur-chassis



Taal

Nederlands

Langue

Français

Tuinposter

Tuinposters zijn een prachtig detail in elke tuin, dakterras of balkon. Je tuinposters bedrukken we met UV-bestendige inkt. Hierdoor blijven ze jarenlang mooi en kleurecht.

Algemene aanleverspecificaties - kort

Digitale bedrukking			
Bedrukking	4/0	CMYK	
Font	minimaal 8pt*	sierletters minimaal 16 pt*	omgezet naar contouren / ingesloten in PDF
Type bestand	Vector of pixel		
Resolutie	300 Dpi	150 Dpi minimaal	
Inktdekking	maximaal 280%	Rich black C50%, M40%, Y40% en K100%	
Bestandstype	PDF (X-1a:2001)	Kleurprofiel Fogra 39	Alternatief JPG of 1 laags TIFF
Lijndiktes	minimaal 0,25 pt	Minimaal 0,5 pt bij een negatieve lijn (uitgespaard)	
Afloop	3 mm		

*Hou er bij een font rekening mee dat deze aan het **minimale formaat** en aan de **minimale lijndikte** moet voldoen.

Algemene aanleverspecificaties

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3 mm snijmarge en de extra ruimte voor het gekozen frame rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- Gebruik minimaal een 8 pt fontgrootte.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/ric black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/ric black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15 pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Tuinposter

Hier een voorbeeld voor het aanleveren van een bestand voor een tuinposter van 40 x 60 cm.

Doek: 40 x 60 cm


Afloop: 3 mm rondom + 4,5cm frame dikte

Aan te leveren formaat: 49,6 x 69,6 cm

Let op: Houd in je ontwerp rekening met de rand. Deze wordt omgeslagen.

Mocht je teksten plaatsen, zet deze dan minimaal op 8 cm uit de rand (83 mm inclusief de afloop).

Werken met kaders wordt afgeraden. Er zit een kleine speling in het plaatsen van het doek.



Posters-de-jardin-sur-chassis

Pour apporter la touche finale à votre jardin, votre terrasse ou votre balcon, le poster de jardin est vraiment le petit détail qui fait toute la différence ! Votre poster est imprimé avec des encres spécialement conçues pour résister aux UV : vous profiterez ainsi longtemps du rendu des couleurs et de la beauté de votre poster !

Spécifications générales de livraison - court

Impression numérique			
Impression	4/0	CMJN	
Police	minimum 8 pt*	lettres décoratives minimum 16 pt*	converti en contours / incorporé dans le PDF
Type de fichier	Vecteur ou pixel		
Résolution	300 dpi	150 dpi minimum	
Couverture d'encre	maximum 280 %	Rich black C50 %, M40 %, Y40 % et K 100%	
Type de fichier	PDF (X-1a:2001)	Profil couleur Fogra 39	Alternative JPG ou TIFF 1 couche
Épaisseur des lignes	minimum 0,25 pt*	Minimum 0,5 pt pour une ligne négative (découpé)	
Marge perdue	3 mm		

*Lors de la sélection de la police, tenez compte du fait que celle-ci doit respecter le format minimal et l'épaisseur de ligne minimale.

Caractéristiques techniques générales

- Livrez vos fichiers au format plano, avec une marge de découpe de 3 mm et un espace supplémentaire pour le cadre souhaité tout autour.
- Fournissez vos fichiers en CMYK
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0.25 pt
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0.5 pt
- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 8 cm des bords
- Utilisez une police d'au moins 8 pt.
- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours
- La mise en page avec des contours en blanc ('Stroke') ou remplissage ('fill') ne peut jamais être mis sur surimpression ('overprint'). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Contrôlez que la couverture des couleurs dans votre concept n'est jamais plus que 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné)
- Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.
- Utilisez pour le noir foncé que des grand surfaces et du texte. Pas pour des textes plus petite de 15 pt ou texte à plat.
- Nous vous conseillons de créer vos fichier en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable. Comme des fichiers alternative, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche)

Posters-de-jardin-sur-chassis (4,5 cm frame)

Exemple posters-de-jardin-sur-chassis van 40 x 60 cm.

Toile:	40x60cm
Fond perdu:	3mm sur le pourtour + 4,5 cm (épaisseur du cadre)
Format à envoyer:	49,6 x 69,6 cm

Attention: tenez compte du bord dans votre conception graphique car celui-ci est retourné. Si vous avez des éléments textuels, placez-les à au moins 8 cm du bord (83 mm en incluant le fond perdu).

Il n'est pas recommandé de travailler avec des cadres. Il y a un léger relâchement dans la mise en place du tissu.

