



# Magneetplaten Films magnétique



Taal

Nederlands

Langue

Français

# Magneetplaten

Opvallen in de file? Laat dan je eigen magneetplaat bedrukken; ook wel autoplaat of automagneet genoemd. Eenvoudig aan te brengen en even snel weer te verwijderen. Denk je erover om magneetplaten te gaan bestellen? Let dan op de volgende specs bij het aanleveren van je bestanden. Zo kom je later niet voor verrassingen te staan

## Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

## Aanleverspecificaties voor magneetplaten

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3 mm snijmarge rondom.
- Hou er in de opmaak rekening mee dat we je ontwerp, wanneer dit aan een zijde breder of hoger is dan 90cm, samenstellen uit meerdere platen.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.5 pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 1 pt hebben.
- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 3 mm binnen het netto bestelde formaat.
- Gebruik minimaal een 8 pt fontgrootte.

# Films magnétique

Se faire remarquer dans les embouteillages? Imprimez votre plaque magnétique avec votre propre concept. Très facile à appliquer et retirer tout rapidement. Vous considérez de commander des films magnétiques? Faites alors attention aux spécifications pour la livraison des fichiers pour éviter des surprises.

## Spécifications techniques générales

- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours.
- La mise en page avec des contours en blanc ('Stroke') ou remplissage ('fill') ne peut jamais être mis sur surimpression ('overprint'). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Contrôlez que la couverture des couleurs dans votre concept n'est jamais plus que 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné).
- Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.
- Utilisez pour le noir foncé que des grand surfaces et du texte. Pas pour des textes plus petite de 15 pt ou texte à plat.
- Nous vous conseillons de créer vos fichier en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable. Comme des fichiers alternative, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche).

## Spécifications techniques pour des films magnétique

- Fournissez vos fichiers en format à plat, inclusif le débord de 3 mm.
- Fournissez vos fichiers en CMYK.
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept.
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0.5 pt..
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 1 pt.
- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 3 mm des bords.
- Utilisez une police d'au moins 8 pt.