



# Tafelkleed bedrukken

## Impression de nappes



**Taal**

Nederlands

**Langue**

Français

# Tafelkleden

Bedrukte tafelkleden zijn de perfecte aankleding van je tafels op beurzen, evenementen of in horecagelegenheden. Laat de tafelkleden bedrukken met je logo, een foto of een strak patroon. Je kunt kiezen uit twee materialen, polyester of katoen. De katoenen tafelkleden zijn van hoogwaardige kwaliteit en geschikt voor gebruik in de horeca. De polyester tafelkleden maak je simpel schoon en zijn bovendien waterbestendig.

## Productspecificaties

<b>Materiaal:</b>	Polyester of katoen
<b>Bedrukking:</b>	4/0 full color bedrukking
<b>Waterbestendig:</b>	Ja, alleen de polyester tafelkleden
<b>Druktechniek:</b>	Polyester: sublimatie Katoen: digitaal

## Aan te leveren formaat:

Het aan te leveren formaat bestaat uit het gekozen eindformaat met rondom een toevoeging van 'afloop'. Zo kan het product worden afgewerkt zonder dat er witte randen ontstaan.

## Afloop:

*Polyester* heeft een afloop van 2,5 cm, in totaal komt er dan dus 5 cm boven op het gekozen eindformaat.

*Katoen* heeft een afloop van 1 cm, in totaal komt er dan dus 2 cm boven op het gekozen eindformaat.

## Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,5 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 1 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 8 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

# Impression de nappes

Les nappes et chemins de table imprimés sont la décoration parfaite pour vos tables lors de salons d'exposition, d'événements ou dans tout établissement de restauration. Faites imprimer des nappes avec votre logo, une photo ou un beau patron. Deux matériaux sont disponibles: coton et polyester.

## Spécifications du produit

<b>Matériel :</b>	Polyester ou coton
<b>Impression :</b>	4/0 impression quadri
<b>Résistant à l'eau :</b>	Oui, résistant aux intempéries et au vent

Lors de la conception de votre design, veuillez à prendre en compte un fond perdu de 1 cm pour coton et 2,5 cm pour polyester.

## Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression quadri (4/0) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d'utiliser des images ayant une résolution minimum de 300 PPP (DPI). Lorsque ce n'est pas possible, veuillez à ce que vos images aient une résolution minimale de 150 PPP (DPI). Nous vous déconseillons vivement d'utiliser des images ayant une résolution inférieure à 150 PPP (DPI).
- Veuillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 0,5 points (1 points pour les lignes ou traits inversés).
- Veuillez à ce que vos tailles de police soient d'au moins 8 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veuillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.