



Presentatiezuil Pop-up Magnetic

Socle de Présentation Magnétique Pop-up



Taal

Nederlands

Langue

Français

Presentatiezuil Pop-up Magnetic


Met de pop-up presentatiezuil zet je in 10 minuten een professionele presentatie op poten. Helemaal zonder gereedschap. Heel gaaf dus voor beurzen maar ook bij presentaties waar je goed voor de dag moet komen. Door het magneetsysteem komt deze presentatiezuil gemakkelijk van de grond. De bedrukking bevestig je vervolgens simpel aan de zuil met magneten. We leveren de zuil met praktische rolkoffer voor simpel en veilig transport.

Algemeen

- Inclusief rolkoffer
- Self-locking met magneten
- Full color bedrukking op drie printbanen van polyester met matlaminaat
- De 3 banen van de print zijn ook los te bestellen

In de koffer vind je:

1. Het frame van je pop-up beurswand van geanodiseerd aluminium
2. Magnetische strips voor het bevestigen van je print
3. De printbanen waaruit je presentatie bestaat. Deze banen hecht je later met de magnetische strips op het frame van je beurswand.



Instructie

1. Leg het frame plat op de grond, klap de drie poten uit elkaar.
2. Nu pak je met twee handen de bovenste stangen vast en trek je het frame naar boven.
3. Zorg dat de magneten midden in het frame goed op elkaar aansluiten.
4. Het frame van je beurswand staat nu. We kunnen de print gaan bevestigen. Maak daarvoor eerst de magneetstrips vast op het frame. 3 van de 9 strips zijn iets langer, deze horen aan de onderkant te worden geplaatst
5. Bevestig nu de prints op de magneetstrips. De volgorde maakt niet uit.
6. Zorg altijd dat de magneten aan de bovenzijde goed op elkaar klikken. En loop de naden even na als je klaar bent, zodat je wand mooi en egaal staat.

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten eerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Socle de Présentation Magnétique


Ce socle de présentation pop-up vous permet de monter un support de présentation de qualité professionnelle en 10 minutes, et sans utiliser d'outils ! Il deviendra vite un indispensable pour vos salons, mais aussi pour toutes les présentations pour lesquelles vous souhaitez vous montrer sous votre meilleur jour ! La structure magnétique vous permet de monter le socle de présentation en un clin d'œil. Le visuel est ensuite fixé sur la structure par attraction magnétique, tout simplement

Informations Générales

- Livré avec sa malle de rangement.
- Le visuel se fixe par attraction magnétique, sans outils !
- Impression quadri sur trois pièces de toile en polyester laminées mat.
- Vous pouvez également commander les 3 pièces du visuel, sans la structure.

La malle de rangement contient :

1. La structure en aluminium anodisé de votre stand parapluie pop-up.
2. Les bandes magnétiques servant à fixer le visuel.
3. Les différentes pièces imprimées composant votre visuel. Ces pièces sont fixées à la structure à l'aide des bandes magnétiques livrées dans la malle.



Instructions

1. Posez la structure à plat sur le sol. Dépliez les trois pieds supportant le socle.
2. Saisissez les barres supérieures de la structure à deux mains, puis tirez-la vers le haut.
3. Veillez à ce que les aimants situés en vis-à-vis de chaque côté de la structure soient correctement fixés les uns sur les autres.
4. La structure est désormais montée. Fixez les bandes magnétiques à la structure. Les 3 bandes magnétiques les plus longues se fixent au bas de la structure.
5. Fixez les différentes pièces du visuel à l'aide des bandes magnétiques. Vous pouvez commencer par la gauche ou la droite, le sens n'a pas d'importance.
6. Veillez à ce que les aimants situés en haut de la structure et en haut du visuel soient bien positionnés l'un sur l'autre. Puis

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression quadri (4/0 - 4/4) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d'utiliser des images ayant une résolution minimum de 300 PPP (DPI). Lorsque ce n'est pas possible, veillez à ce que vos images aient une résolution minimale de 150 PPP (DPI). Nous vous déconseillons vivement d'utiliser des images ayant une résolution inférieure à 150 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 0,25 points (0,5 points pour les lignes ou traits inversés).
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d'au moins 6 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 100 % noir. Veillez à n'utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d'impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche. Vous pouvez également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.