



Bedrukte paraplu's en ponchobal Parapluie imprimé



Taal

Nederlands

Langue

Français

Bedrukte paraplu's en ponchobal

Met deze mooie paraplu's en poncho kan je zelfs met regen goed voor de dag komen. We hebben 8 soorten paraplu's in diverse kleuren. Je opdruk wordt op de paraplu met zeefdruk transfer vervaardigd, op de ponchobal met tampondruk dit zorgt voor een kwalitatief lang houdbare opdruk.

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Wit is een uit te voeren drukkleur, zowel in zeefdruk transfer als als tampondruk.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag.
- Houd bij je ontwerp rekening met de kleur van de paraplu of ponchobal. Gebruik in je opmaak niet de kleur van de ondergrond (zoals rood op rood of zwart op zwart enz).
- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

Tips per druktechniek

Zeefdruk transfer (1 of 2 segmenten)


- Je kunt in je ontwerp maximaal 4 PMS-kleuren opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur worden uitgevoerd.
- Bij dubbelzijdige bedrukking dien je op beide zijdes dezelfde PMS te gebruiken wel mag het design anders zijn.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor diapositief lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)

Tampondruk

- Je kunt in je ontwerp maximaal 3 PMS-kleuren opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor diapositief lijnen) en tekst niet kleiner is dan 8 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 16 punt te hanteren)

Beide technieken

- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingsen.



Voorbeelden bedrukking

1 segment bedrukt



2 segmenten bedrukt



4 segmenten bedrukt







Ponchobal



Bedrukbaar gebied: 15 x 15 cm (1, 2 of 3 segmenten)

ø 2 cm



Parapluie imprimé

Même sous la pluie, votre journée sera plus belle avec ces beaux parapluie. Nous avons 8 modèles de parapluie dans différentes couleurs. L'impression est réalisée en transfert et cela permet une qualité d'impression sophistiqué et durable. Il est possible d'imprimer 2 segments du parapluie. Ces 2 impressions peuvent également être en quadri.

Conseils par techniques d'impression

Transfert (Impression en couleurs PMS)

- Pour une impression en plusieurs couleurs, merci de tenir compte des appositions de couleurs. Pour un meilleur résultat, il est important que les lignes ne soient pas plus fines que 0,25 point, que les lignes négatives ne soient pas plus fines que 0,5 point et que le texte ne soit pas inférieur à 6 points.
- Tenez compte lors de votre concept de la couleur du parapluie choisi. Un design avec des couleurs claires ressortira mieux sur un parapluie noir ou foncé.
- Si vous fournissez le fichier en couleurs PMS, assurez-vous que le fichier soit vectorisé (.eps/.ai/.pdf). Mise en page ne peut pas consister en plusieurs couches superposées.

Mauvais



Bon



- La surface imprimable est la même qu'au format à fournir. Il n'est pas nécessaire de tenir compte avec les débords.

Transfert digital (Quadri)

- Pour une impression en plusieurs couleurs, merci de tenir compte des appositions de couleurs. Pour un meilleur résultat, il est important que les lignes ne soient pas plus fines que 0,25 point, que les lignes négatives ne soient pas plus fines que 0,5 point et que le texte ne soit pas inférieur à 6 points.
- Tenez compte lors de votre concept de la couleur du parapluie choisi. Un design avec des couleurs claires ressortira mieux sur un parapluie noir ou foncé.
- Lors de l'utilisation d'images pixélisées, nous vous conseillons une résolution (minimum) 150 dpi.
- La surface imprimable est la même qu'au format à fournir. Il n'est pas nécessaire de tenir compte avec les débords.

Exemples d'impression

Impression sur 1 segment



Impression sur 2 segments



Impression sur 4 segments



Poncho



Surface imprimable: 15 x 15 cm (1, 2 ou 3 segments)

ø 2 cm

