



Papieren tape

Ruban adhésif en papier



Taal

Nederlands

Langue

Français

Papieren tape

Papieren tape is bedrukte tape met ruimte voor jouw persoonlijke touch. Papiertape heeft een natuurlijke uitstraling. Dat kan je verpakkingen net wat meer karakter geven. Geef je verpakkingen een prachtige uitstraling met papiertape!

Zorg dat je bestand voldoet aan de onderstaande punten:

- Houd het ontwerp eenvoudig, vermijd rasters en gebruik geen lijnen onder 0,5 pt (1 punt voor diapositief lijnen).
- Tekst mag niet kleiner zijn dan 8 pt (Hanteer voor sierletters 16 punt).
- Hou bij een volvlak ontwerp rekening dat er +/- 1 mm onbedrukt (cliché aansluiting) ontstaat.
- Voor de kleur heb je keuze uit 1 van de 5 PMS kleuren.
- Fonts omgezet naar lettercontouren.
- Het bestand dient opgebouwd te zijn uit vectoren.

Het tape is in deze maten te bedrukken:

- 50 mm x 175 mm
- 50 mm x 195 mm
- 50 mm x 232 mm
- 50 mm x 263 mm
- 50 mm x 293 mm
- 50 mm x 356 mm
- 50 mm x 395 mm
- 50 mm x 465 mm
- 50 mm x 495 mm

Voorbeelden van drukgebieden:

Klein formaat met één uiting

(positieve bedrukking)



50 x 175 mm

Groter formaat met repeterende uitingen

(positieve bedrukking)



50 x 232 mm

I ♥ CMYK

I ♥ CMYK

cliché-aansluiting

Formaat met diapositief (volvlak) bedrukking alleen mogelijk bij PVC,

let op de cliché aansluiting bij volvlak

Papieren tape

Papieren tape laat zich prima bedrukken. Wel is er een mooie volle kleur voor nodig. We hebben hier dan ook geen vrij keuze in de PMS kleur. Je kunt tijdens het bestellen een kleur selecteren. Je hebt keuze uit de volgende kleuren:



Zwart
PMS Black



Groen
PMS Green



Licht blauw
PMS Process Blue



Donker blauw
PMS Reflex blue



Rood
PMS warm red

Je ontwerp lever je aan in het zwart. Bij je bestelling maak je de keuze voor de kleur van de bedrukking.

Let op:

- Gebruik in je ontwerp alleen volle kleuren, gebruik dus geen verlooptinten en percentages van een kleur.
- Houdt er rekening mee dat het oppervlak niet egaal is en tinten kunnen afwijken door de bruine papieren ondergrond. Bedrukkingen met een fijn raster of verloop zijn minder geschikt doordat het oppervlak niet egaal is.

Ruban adhésif en papier

Avec son look naturel, le ruban adhésif en papier imprimé est une autre solution pour propager votre identité visuelle. Originalité garantie!

Ces exceptions ne vous concernent pas ? Vous avez alors le choix entre une surface d'impression standardisée où une surface d'impression déviante. Voici un résumé de nos possibilités:

Assurez-vous que votre fichier soit conforme aux points suivants:

- Gardez votre conception simple, évitez les quadrillages et n'utilisez pas de lignes plus petite que 0,5pt. Les lignes inversées doivent avoir une épaisseur d'au moins 1pt.
- Nous conseillons 8pt. comme police minimale. La lisibilité dépend aussi de la police que vous utilisez.
- Lors d'une conception de pleine surface, n'oubliez pas qu'il y a +/- 1mm non imprimé (raccordement).
- couleurs PMS (jusqu'à 1 couleur PMS *)
- polices converties en contours
- Le fichier doit être construit en vecteurs

- 50 mm x 175 mm
- 50 mm x 195 mm
- 50 mm x 232 mm
- 50 mm x 263 mm
- 50 mm x 293 mm
- 50 mm x 356 mm
- 50 mm x 395 mm
- 50 mm x 465 mm
- 50 mm x 495 mm

Exemples de surfaces d'impression:

taille standard avec une impression
(impression positive)



taille standard avec une impression répétitive
(impression positive)



I ♥ CMYK

I ♥ CMYK

la connection des clichés


l'impression inversée (sur toute la surface) est seulement possible sur le PVC.

Attention à la connection des clichés lors d'une impression sur toute la surface

*** Attention:** Utilisez dans votre conception que des couleurs pleines. N'utilisez donc pas de dégradés et pourcentages de couleurs.

Ruban adhésif en papier

Il est facile d'imprimer sur du ruban en papier. Cependant, une belle couleur bien pleine est requise. Nous n'avons ici donc aucun libre choix dans les couleurs PMS. Vous pouvez choisir une couleur lors de la commande. Vous avez le choix entre les couleurs suivantes:



Noir
PMS Black



Vert
PMS Green



Bleu clair
PMS Process Blue



Bleu foncé
PMS Reflex blue



Rouge
PMS warm red

Votre conception graphique doit être créée avec la couleur noire. Lors du placement de votre commande, vous choisissez la couleur de l'impression finale.

Attention:

- Utilisez dans votre conception graphique uniquement des couleurs pleines, donc aucun dégradé ou pourcentage d'une couleur.
- Veuillez noter que la surface n'est pas uniforme et que les teintes peuvent varier en raison de la surface du papier brun. L'impression en dégradé ou autre est moins appropriée car la surface d'impression n'est pas uniforme.