



Ophangplaat



Taal

Nederlands

Langue

Français

Ophangplaat

Een 'onzichtbaar' bevestigingshulpstuk waardoor je plaatmateriaal aan de wand lijkt te zweven. De ophangplaat bestaat uit een metalen plaat met extreem sterke FD Power verlijming, vier afstandshouders, een schroef en een plug.

Hoeveel ophangplaten heb ik per plaat nodig?

Elke ophangplaat heeft een draagkracht van 5 kg. Per 5 kg adviseren wij dus een ophangplaat. Daarnaast maakt het ook uit welke breedte de plaat is. We hebben hier een formule voor bedacht die aangeeft hoeveel ophangplaten je nodig hebt.

Gewicht tussen

0 en 5 kg	1 set
5 en 10 kg	2 sets
10 en 15 kg	3 sets
15 en 20 kg	4 sets
20 en 25 kg	5 sets

Breedte groter dan

< 1 m	1 set
> 2 m	2 sets
> 3 m	3 sets
> 4 m	4 sets

- Altijd grootste waarde kiezen
- Indien de plaat groter is dan 2m en niet zwaarder is dan 10kg, dan altijd 2 setjes aanhouden.

De ophangplaten zijn geschikt voor de volgende materialen:

Materiaal	Dikte	Gewicht in kg per m ²
Dibond	3 mm	3,9
Geborsteld aluminium	3 mm	3,9
Forex	3 mm	1,8
Forex	5 mm	3
Forex	10 mm	6
Trespa	6 mm	8,4
Trespa	8 mm	11,2

Ophangplaat

Hoe monteer ik de ophangplaat aan mijn plaat?

Instructie

1. Maak een zachte doek vochtig met een ontvettingsmiddel zoals aceton of 96% alcohol.
2. Ontvet de plek waar de ophangplaat wordt gemonteerd.
3. Teken een streep in het midden van de plaat, ongeveer 2cm onder de rand.
4. Verwijder de rode plastic laag van de lijm.
5. Leg de ophangplaat in het midden (waar je de streep hebt getekend)
6. De ophangplaat met grote kracht 5 seconden stevig aandrukken.
7. Ontvet de 4 hoeken waar de siliconen afstandhouders komen.
8. Plak de 4 siliconen afstandhouders ongeveer 3cm uit de hoeken van de plaat.

Laat het ophangstelsel na de montage 72 uur drogen voordat u de plaat op gaat hangen.

