



Topborden

Tableau additionnel pour stop trottoir



Taal

Nederlands

Langue

Français

Topborden

Val extra op in de winkelstraat door een topbord op je stoepbord te plaatsen. Topborden zijn de beste manier om meer aandacht te scoren voor jouw boodschap. Communiceer er bijvoorbeeld een actie op, val op met extra contrastkleuren of geef elk stoepbord jouw merk mee met een topbord. Topborden zijn niet alleen rechthoekig: je kunt ze ook in verschillende vormen laten snijden.

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren (outlines).
- Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Gebruik je afbeeldingen? Wij raden een resolutie aan van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Gebruik je lijnen en strepen? Maak deze niet dunner dan 0,25. Geef negatieve lijnen tenminste een dikte van 0,5 pt.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 8 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat je gebruikt.
- Maak de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger dan 280%. Dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en Key (=Zwart) bij elkaar opgeteld.
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk. Let op: Bij geborsteld aluminium zal wit niet gedrukt worden, hier zal het aluminium zichtbaar zijn.
- Maak je ontwerp op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop.
- Lever je bestand aan als één laag. Zonder transparanties.
- Sla je bestand als een drukklare pdf, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Formaat



Balk small
AO



Balk small
A1



Balk large
AO



Balk large
A1



Balk ronde hoeken
AO



Balk ronde hoeken
A1



Pijl
AO



Pijl
A1



Wolk
AO



Wolk
A1



Rond
AO



Rond
A1

Tableau additionnel pour stop trottoir

Sautez encore plus à l'œil dans votre rue commerçante en plaçant un tableau additionnel sur votre stop trottoir. Ces tableaux sont la meilleure solution pour attirer encore plus l'attention et gagner des points avec son message. Parfait pour placer une promotion spéciale, attirer l'attention en utilisant des couleurs contrastées, ou encore apporter sa marque à son stop trottoir. Ces tableaux additionnels ne sont pas uniquement rectangulaire: ils peuvent avoir des formes différentes.

Caractéristiques techniques générales

- Assurez-vous que votre infographie soit toujours converti en contours (outlines)
- La mise en page des fichiers en quadri (4/0 - 4/4) viennent toujours fait en CMJK
- Vous utilisez des images ? Nous vous conseillons une résolution de 150 DPI. Nous vous déconseillons fortement de nous fournir des fichiers avec une résolution inférieur à 150 dpi.
- Utilisez-vous des lignes ? Ne les concevez pas plus fine que 0,25 pt. Les lignes diapositives ont un épaisseur d'au moins 0,5 pt.
- La grandeur minimal de la police que nous conseillons est de 8 pt. La lisibilité dépend aussi du type de police que vous utilisez.
- Assurez-vous que la couverture de couleur ne dépasse pas 280%. Ce sont les pourcentages du Cyan, Magenta, Jaune et Noir additionnés.
- Utilisez pour noir foncé la composition suivant : C50% ; M40% et K100%. Utilisez le noir foncé que pour des surfaces plus grands et pour les textes. Ne l'utilisez pas pour des textes inférieur de 15 pt.
- La mise en page avec des contours en blanc (« stroke ») ou remplissage (« fill ») ne peut être jamais mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Concevez votre infographie en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop.
- Fournissez votre fichier dans 1 couche, sans transparences.
- Sauvegardez votre fichier comme un PDF prêt-à-imprimer sous le profil PDF PDF/X-1a:2001
- Fournissez votre fichier sans hirondelles ou signes d'impression (printer marks).


Format



Barre Small
AO



Barre Small
A1



Barre Large
AO



Barre Large
A1



Barre coins arrondis
AO



Barre coins arrondis
A1



Flèche
AO



Flèche
A1



Nuage
AO



Nuage
A1



Rond
AO



Rond
A1